

## 建設工事等の契約の内容に係る情報の公表(変更契約)

ID	652
工事番号	村工第01号
工事名	平和祈念館遺品仮展示室改修工事
工事場所	東白川村神土地内
業種	建築一式工事
契約の相手方	有限会社新田建設

### ●当初の内容

		工事概要	変更理由
契約期日	R07/10/20	展示室改修工事 一式 59.7m2 ・木軸組工事 一式 ・内装工事 一式 ・電気設備工事 一式 ・仮設工 一式	-
工期始	R07/10/20		
工期終	R07/12/19		
契約金額(円)	4,037,000		

### ●変更後の内容

		工事概要	変更理由
契約期日	R07/12/02	展示室改修工事 一式 59.7m2 ・木軸組工事 一式 ・内装工事 一式 ・電気設備工事 一式 ・仮設工 一式	・当初設計様式(端部からのスライド方式)では、全て遺影写真展示が不可能となるため設置方法を、一箇所遺影写真を上下させて収納する様式に変更し、展示枠上下アルミレールの皆減に伴う減額変更。 ・電気設備工事について、当初設計図の位置での照明器具設置は、遺影写真展示枠が支障になり設置不可のため、発注者側監督員及び設計士及び電気工事業者及び受注者側現場代理人の立会いの元、照明器具等の設置について協議した結果、工事内容の変更に伴う減額変更。
工期始	R07/10/20		
工期終	R07/12/19		
契約金額(円)	3,557,000		

## 建設工事等の契約の内容に係る情報の公表(変更契約)

ID	621
工事番号	建工第03号
工事名	木屋下線道路改良工事(5期)
工事場所	東白川村越原栃山地区内
業種	土木一式工事
契約の相手方	株式会社立保

### ●当初の内容

		工事概要	変更理由
契約期日	R07/08/07	<ul style="list-style-type: none"> <li>・撤去工 舗装版切断L=5m、舗装版取壊し A=2406m<sup>2</sup>、搬運機V=120m<sup>3</sup>、処分費V=283t</li> <li>・As舗装工 表層A=2406m<sup>2</sup>、不陸整正(補 足材有)A=2413m<sup>2</sup></li> <li>・区画線工 区画線(実線)L=931m</li> <li>・看板設置工 木製看板N=1基</li> <li>・仮設工 交通誘導警備員B=10人</li> </ul>	—
工期始	R07/08/07		
工期終	R07/12/22		
契約金額(円)	28,160,000		

### ●変更後の内容

		工事概要	変更理由
契約期日	R07/12/16	<ul style="list-style-type: none"> <li>施工延長 L=282m(No.0~No.14+2.0)</li> <li>・排水構造物工 BF型側溝工L=32m</li> <li>・法面工 植生工A=350m<sup>2</sup> ふとんかご工L=12m</li> <li>・舗装工                             <ul style="list-style-type: none"> <li>車道舗装:表層A=1,650m<sup>2</sup></li> <li>上層路盤A=1,670m<sup>2</sup>、</li> <li>下層路盤A=1,600m<sup>2</sup></li> <li>路肩舗装:表層A=68m<sup>2</sup></li> <li>上層路盤A=68m<sup>2</sup></li> <li>取付舗装:表層A=150m<sup>2</sup></li> <li>上層路盤A=164m<sup>2</sup></li> <li>アスカープL=14m</li> </ul> </li> <li>・ガードレール設置L=197m、</li> <li>・区画線設置L=615m</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・着工前測量において、当初設計していた植生 工面積、舗装工面積、アスカープ及びガード レール及び区画線設置延長の数量に相違が あったため変更した。</li> <li>・工事施工にあたり、協議によりふとんかご工を 追加した。</li> </ul>
工期始	R07/08/07		
工期終	R07/12/22		
契約金額(円)	28,056,600		

## 建設工事等の契約の内容に係る情報の公表(変更契約)

ID	620
工事番号	建工第05号
工事名	基幹農道神土線舗装修繕工事
工事場所	東白川村神土神付地内
業種	土木一式工事
契約の相手方	有限会社新田建設

### ●当初の内容

		工事概要	変更理由
契約期日	R07/08/07	<ul style="list-style-type: none"> <li>・撤去工 舗装版切断L=5m、舗装版取壊しA=2406m<sup>2</sup>、搬運機V=120m<sup>3</sup>、処分費V=283t</li> <li>・As舗装工 表層A=2406m<sup>2</sup>、不陸整正(補足材有)A=2413m<sup>2</sup></li> <li>・区画線工 区画線(実線)L=931m</li> <li>・看板設置工 木製看板N=1基</li> <li>・仮設工 交通誘導警備員B=10人</li> </ul>	—
工期始	R07/08/07		
工期終	R08/02/25		
契約金額(円)	17,589,000		

### ●変更後の内容

		工事概要	変更理由
契約期日	R07/11/17	<ul style="list-style-type: none"> <li>・撤去工 舗装版切断L=145.5m 舗装版取壊しA=2377m<sup>2</sup> 搬運機V=135m<sup>3</sup> 処分費V=318t</li> <li>・As舗装工 表層A=2377m<sup>2</sup> 不陸整正(補足材有)A=2383m<sup>2</sup></li> <li>・区画線工 区画線(実線)L=930m</li> <li>・看板設置工 木製看板N=1基</li> <li>・仮設工 交通誘導警備員A=10人 交通誘導警備員B=20人</li> </ul>	<p>着工前測量において、当初設計していた舗装切断延長、舗装破砕面積、舗装工面積、区画線延長の数量に相違があったため、変更した。 地元からの要望により通行止めに伴う、通行の安全確保のため交通誘導員を追加した。</p>
工期始	R07/08/14		
工期終	R08/02/25		
契約金額(円)	18,172,000		

# 建設工事等の契約の内容に係る情報の公表(変更契約)

ID	613
工事番号	林工第04号
工事名	林道新巢線舗装工事
工事場所	東白川村神土親田地内
業種	土木一式工事
契約の相手方	有限会社新田建設

## ●当初の内容

		工事概要	変更理由
契約期日	R07/07/03	施工延長L=230m(No.32~No.49) 林道土工 N=1式 舗装工 表層(t=4)A=965.5m <sup>2</sup> 排水工 L形側溝L=186.6m 植生工 切土法面保護工A=134.0m <sup>2</sup> 区画線工 区画線L=460.0m 技術管理 CBR試験N=1箇所	—
工期始	R07/07/03		
工期終	R07/10/21		
契約金額(円)	11,385,000		

## ●変更後の内容

		工事概要	変更理由
契約期日	R07/09/12	施工延長L=230m(No.32~No.49) 林道土工 N=1式 舗装工 表層(t=4)A=965.5m <sup>2</sup> 排水工 L形側溝L=186.6m 植生工 切土法面保護工A=134.0m <sup>2</sup> 区画線工 区画線L=460.0m 技術管理 CBR試験N=1箇所	7月、9月の豪雨災害対応により、本工事の進捗に影響を及ぼしたため、工期変更をおこなう。
工期始	R07/07/03		
工期終	R07/11/07		
契約金額(円)	11,385,000		
契約期日	R07/10/30	施工延長L=230m(No.32~No.49) 林道土工 N=1式 舗装工 表層(t=4)A=973.7m <sup>2</sup> 排水工 L形側溝L=186.6m 植生工 切土法面保護工A=134.0m <sup>2</sup> 区画線工 区画線L=462.0m 技術管理 CBR試験N=1箇所	No.47付近の道路幅員が不足していることが判明したため、既設暗渠にヒューム管の増設をすることにより増額となる。また、現地精査の結果、横断側溝の新設と既設横断側溝の撤去をおこなったことにより増額となる。その他、数量変更により増減となる。
工期始	R07/07/03		
工期終	R07/11/07		
契約金額(円)	12,723,700		

## 建設工事等の契約の内容に係る情報の公表(変更契約)

ID	617
工事番号	水工第05号
工事名	令和7年度曲坂砂防事業に伴う水道管仮設工事
工事場所	東白川村越原曲坂地内
業種	水道施設工事
契約の相手方	株式会社立保

### ●当初の内容

		工事概要	変更理由
契約期日	R07/07/25	曲坂砂防事業に伴う水道管仮設工事 仮設管布設工 SUS80A L=138.0m SUS150A L=132.9m 不断水分岐工 N=2箇所 既設管撤去工 DCIPφ150 L=8.6m VPφ200 L=108.1m VPφ75 L=109.6m 管路土工 1式	—
工期始	R07/07/25		
工期終	R07/11/14		
契約金額(円)	9,757,000		

### ●変更後の内容

		工事概要	変更理由
契約期日	R07/11/11	<ul style="list-style-type: none"> <li>・仮設管布設工 SUS80A L=150.0m SUS150A L=153.0m</li> <li>・不断水分岐工 N=2箇所</li> <li>・既設管撤去工 DCIPφ150 L=8.6 VPφ200 L=108.1m VPφ75 L=109.6m</li> <li>・管路土工 1式</li> </ul>	協議等による内容変更のため増額変更
工期始	R07/07/25		
工期終	R07/11/14		
契約金額(円)	10,283,900		



## 建設工事等の契約の内容に係る情報の公表(変更契約)

ID	648
工事番号	R7災工第01号
工事名	村道新巢線応急仮設工事
工事場所	東白川村越原大明神地内
業種	土木一式工事
契約の相手方	株式会社立保

### ●当初の内容

		工事概要	変更理由
契約期日	R07/08/18	令和7年7月7日～12日豪雨災害に伴う、応急仮設工事 施工延長L=32.0m 土工 掘削V=9m3 埋戻 V=1m3 残土処理V=7m3 仮設工 大型土のう設置N=87個、裏込材V=24m3	—
工期始	R07/08/18		
工期終	R07/12/05		
契約金額(円)	3,872,000		

### ●変更後の内容

		工事概要	変更理由
契約期日	R07/11/25	令和7年7月7日～12日豪雨災害に伴う、応急仮設工事 施工延長L=32.0m 土工 掘削V=9m3、敷均しV=9m3 仮設工 大型土のう設置N=87個 裏込材V=28m3	・工事施工にあたり、協議により土工数量、裏込材数量を変更した。
工期始	R07/08/18		
工期終	R07/12/05		
契約金額(円)	3,554,100		