

東白川学園整備改修工事

工事費内訳書

令和 8年 5月

株式会社 ダイナ建築設計

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	東白川学園整備改修工事						
	【 総 括 表 】						
A	建築工事		1	式			
B	電気設備工事		1	式			
C	機械設備工事		1	式			
	直接工事費 合計		1	式			
	共通仮設費		1	式			
	現場管理費		1	式			
	一般管理費		1	式			
	工事価格 合計						
	消費税等相当額	10.0%					
	工事費 総合計						

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A	建築工事						
I	校舎改修工事		1	式			
II	屋内運動場改修工事		1	式			
III	外部改修工事		1	式			
	小 計						

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
I	校舎改修工事						
1	直接仮設工事		1	式			
2	躯体工事		1	式			
3	防水工事		1	式			
4	木工事		1	式			
5	金属工事		1	式			
6	左官工事		1	式			
7	内装工事		1	式			
8	塗装工事		1	式			
9	建具・ガラス工事		1	式			
10	仕上ユニット及びその他工事		1	式			
11	撤去工事		1	式			
12	発生材処分費		1	式			
	小 計						

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設工事						
	墨出し	仕上げ	515.0	m2			
	養生	仕上げ	1,301.0	m2			
	内部足場	脚立並列	1,172.0	m2			
	内部足場	ステージ足場 H=4.0m程度	528.0	m2			
	内部足場	ローリングタワー H=4.0m程度	1.0	式			
	整理清掃 後片付け		1,301.0	m2			
	小 計						

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	躯体工事						
	防湿シート	ポリエチレンフィルム t0.15	25.1	m2			
	ポリスチレンフォーム	t25	25.1	m2			
	土間コンクリート	Fc=21N スランプ18	3.8	m3			
	コンクリート打設手間		3.8	m3			
	コンクリートポンプ 圧送	基本料金共	1.0	式			
	異形鉄筋D10 SD295	ロス込重量	149.0	kg			
	鉄筋加工費	ロス込重量	149.0	kg			
	鉄筋運搬費	NET重量	144.0	kg			
	鉄筋スクラップ控除		4.0	kg			
	あと施工アンカー	D10 接着系	124.0	本			
	ワイヤーメッシュ	φ6 200×200	7.6	m2			
	砕石	t120 土間下	3.0	m3			
	小 計						

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	防水工事						
	取合いシーリング	変成シリコン系 10x10	24.5	m			
	小 計						

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4	木工事						
	木製額縁	25×45	4.5	m			
	木製額縁	25×25	139.0	m			
	木製廻縁	25×40	48.9	m			
	木製壁見切	25×40	231.0	m			
	木製壁出隅材	25×25	26.2	m			
	壁合板	t5.5 目スカシ貼	4.8	m ²			
	掲示用合板	t5.5	100.0	m ²			
	合板下地 胴縁組		104.0	m ²			
	木製巾木	H100	193.0	m			
	壁 桧羽目板貼	t15 下地胴縁組	86.0	m ²			
	学校用間仕切面 桧羽目板貼	ポード下地	19.5	m ²			
	小 計						

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5	金属工事						
	壁 LGS下地	W65 @450	36.8	m2			
	壁 LGS下地	W100 @450	14.8	m2			
	壁 LGS 開口補強	W65 860×1900	2.0	ヶ所			
	壁 LGS 開口補強	W65 1575×1900	2.0	ヶ所			
	壁 LGS 開口補強	W65 650×1900	1.0	ヶ所			
	面台 ライング LGS	W100 @450	7.3	m2			
	壁 アルミジョイナー	R出隅 カラー焼付塗装	4.9	m			
	天井 軽量鉄骨天井下地	19形	57.8	m2			
	天井点検口	450角 アルミ製 開口補強共	9.0	ヶ所			
	ランチルーム 空調室内機用鉄骨架台		1.0	式			
	小 計						

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
7	内装工事						
	床 50角タイル貼り	モルタル下地	2.2	m2			
	床 フローリングブロック 復旧	t15 303×303 下地調整	57.1	m2			
	床 塩ビシート	t2.5 モルタル下地	86.4	m2			
	床 区分用ライン引き	W50 点線	1.0	式			
	巾木 ソフト巾木	H60	40.9	m			
	巾木 ソフト巾木	H100	10.8	m			
	壁 耐火間仕切壁	吉野石膏 ハイパーウォールZ・WI同等	41.8	m2			
	壁 耐火間仕切壁 4週端部処理	耐火シール等	40.1	m			
	壁 化粧ケイカル板 目スカシ貼	t6.0 ホード下地	77.9	m2			
	壁 ケイカル板	t8.0 ホード下地	10.0	m2			
	壁 GB-R	t12.5 GL工法	24.8	m2			
	壁 GB-R	t12.5	10.3	m2			
	壁 GB-S	t12.5 GL工法	17.0	m2			
	壁 GB-S	t12.5	64.6	m2			
	壁 掲示用クロス貼	下地調整共 合板下地	100.0	m2			
	壁 構造用合板	設備器具取付補強 t12.0 耐水 I 類	2.9	m2			

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	壁 ガラスウール	16K t50	32.8	m2			
	天井 ケイカル板 目スカシ貼	t5.0	61.2	m2			
	天井 ケイカル板 目スカシ貼	t6.0	23.4	m2			
	天井 ロックウール化粧吸音板	t9.0(フラット) GB-Rt9.5捨貼共	10.7	m2			
	天井 吸音GB-R	t9.5 目スカシ貼 不燃紙裏貼	46.4	m2			
	天井 GB-R	t9.5 目スカシ貼	68.2	m2			
	天井 GB-D	t9.5	60.4	m2			
	下がり壁 GB-D	t9.5	0.9	m2			
	天井 GB-PD	t9.5	5.4	m2			
	天井廻縁	塩ビ製	177.0	m			
	天井見切	塩ビ製	12.6	m			
	小 計						

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
8	塗装工事						
	床 フローリングブロック 塗装	サンダー掛けの上、PU3回塗	704.0	m2			
	壁 SOP塗替	既設合板面 下地調整共	30.6	m2			
	壁雑 SOP塗替	既設木部 細幅 下地調整共	276.0	m			
	建具 SOP塗替	既設建具面 下地調整共	67.5	m2			
	天井雑 SOP塗替	既設スクリーンBOX 下地調整共	8.4	m2			
	巾木 EP塗替	既設モルタル面 細幅 下地調整共	1.3	m			
	壁 EP塗替	モルタル面 下地調整共	195.0	m2			
	壁 EP-T塗	モルタル面 素地ごしらえ共	10.3	m2			
	壁 EP塗	モルタル面 素地ごしらえ共	45.8	m2			
	壁 EP塗	ボード面 素地ごしらえ共	45.1	m2			
	壁 SOP塗	合板面 素地ごしらえ共	4.8	m2			
	天井 EP塗	ケイカル板面 素地ごしらえ共	84.6	m2			
	天井 EP塗	ボード面 素地ごしらえ共	115.0	m2			
	壁雑 SOP塗	木部 細幅 素地ごしらえ共	115.0	m			
	壁雑 OCSL塗	木部 細幅 素地ごしらえ共	304.0	m			

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	壁 CL塗	桧羽目板貼面 素地ごしらえ共	105.0	m2			
	壁雑 CL塗	木部 細幅 素地ごしらえ共	253.0	m			
	室内機用鉄骨架台 SOP塗	鉄骨面 錆止め別	34.9	m2			
	普通CR、美術室 既設教師用棚 SOP塗替	1885x450x1500	69.7	m2			
	余裕スペース 既設掃除具入 SOP塗替	1200x600x1900	27.9	m2			
	余裕スペース 戸棚 SOP塗替	3160x450x800	26.1	m2			
	余裕スペース 戸棚 SOP塗替	1180x450x1500	17.8	m2			
	小 計						

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
9	建具・ガラス工事						
	<スチール製学校用間仕切>						
	SP-a	W7290×H2825	2.0	ヶ所			
	SP-b	W7290×H2895	2.0	ヶ所			
	<軽量鋼製建具>						
	LSD-a',LSD-a	W860×H1900	2.0	ヶ所			
	LSD-b	W4030×H1900	1.0	ヶ所			
	<アルミ製建具改修>						
	ランチルーム AW-29A 改修	既設アルミガバリ撤去共 アルミガバリ→アルミパネルへ改修 W1600xH900	1.0	式			
	<木製建具>						
	WD-a	木製両開きフラッシュ扉 W650×H1900	1.0	ヶ所			
	WD-b	木製片引フラッシュ戸 W800×H1900	1.0	ヶ所			
	<トイレブース>						
	TB-a	メラミン樹脂化粧板 W1595×D1040×H1900	1.0	ヶ所			
	TB-b	メラミン樹脂化粧板 W1780×D1440×H1900	1.0	ヶ所			
	TB-c	メラミン樹脂化粧板 W1560×D310×H1900	1.0	ヶ所			
	TS-a	メラミン樹脂化粧板 W425×H2440	1.0	ヶ所			
	トイレブース扉開き勝手改修 TB-H,TB-H',TB-J,TB-J'	メラミン樹脂化粧板 W550×H1900	4.0	ヶ所			

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	<ガラス工事>						
	型板ガラス	t4.0	0.6	m2			
	学校用FT	t4.0	9.7	m2			
	学校用T	t4.0	12.3	m2			
	ランチルーム 断熱ガラスフィルム貼	3M:LOW-E70同等品	108.0	m2			
	<建具改修雑工事>						
	ランチルーム 排煙オペレーターワイヤー移設・調整	鉄骨干渉部移設	1.0	式			
	小 計						

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
10	仕上ユニット及びその他工事						
	<雑工事>						
	面台 900×150	メラミンポストフォーム t20	2.0	ヶ所			
	面台 1700×150	メラミンポストフォーム t20	1.0	ヶ所			
	面台 1520×130	メラミンポストフォーム t20	2.0	ヶ所			
	面台 820×120	メラミンポストフォーム t20	1.0	ヶ所			
	面台 820×300	メラミンポストフォーム t20	1.0	ヶ所			
	化粧鏡 新設	300x450	14.0	ヶ所			
	<サイン工事>						
	室名札(平付型)	木製 タモ練付 200角	6.0	ヶ所			
	室名札(突出型)	アルミ型材焼付塗装フレーム 木製 タモ練付 200角	3.0	ヶ所			
	<新設家具工事>						
	生徒昇降口 下足箱 新設 取付工事費	製品別途支給 取付のみ 東濃ヒノキ集成材 K-1 2150x350xH1200	4.0	台			
	生徒昇降口 下足箱 新設 取付工事費	製品別途支給 取付のみ 東濃ヒノキ集成材 K-2 2150x700xH1200	4.0	台			
	美術室 作品収納棚 新設	K-5 1800x600(450)xH2000	1.0	台			
	美術室 指導用収納棚 新設	K-6 1800x600(450)xH2000	1.0	台			

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	美術室 備品収納棚 新設	K-7 1800x600(450)xH2000	1.0	台			
	美術室 掃除用具入れ 新設	K-8 600x450xH2000	1.0	台			
	家庭科室 教師用調理台 新設	K-9 900x2100xH825	1.0	台			
	家庭科室 生徒用調理台 新設	K-10 900x2100xH825	4.0	台			
	理科室 教師用実験台 新設	K-11 900x2400xH850	1.0	台			
	理科室 生徒用実験台 新設	K-12 900x1800xH760	2.0	台			
	理科準備室 準備用実験台 新設	K-13 900x1800xH800	1.0	台			
	理科準備室 備品収納棚 新設	K-14 1800x600(450)xH2000	1.0	台			
	理科準備室 長尺収納棚 新設	K-15 1800x600(450)xH2000	1.0	台			
	理科準備室 試薬瓶収納棚 新設	K-16 1800x600(450)xH2000	1.0	台			
	理科準備室 顕微鏡収納棚 新設	K-17 1200x500xH2000	1.0	台			
	理科準備室 資料収納棚 新設	K-18 900x600(450)xH2000	1.0	台			
	<改修家具工事>						
	普通CR、美術室 既設曲面黒板 表面板貼替	3600x1200	4.0	ヶ所			
	理科室・家庭科室 ガラス展示棚 改修	KR-A 1700x500xH2400	2.0	ヶ所			
	家庭科室 家庭科室収納棚 改修	KR-B 3250x550(450)xH1940	1.0	ヶ所			
	普通CR 生徒用ロッカー(可動) 改修	KR-C 2500x400xH1000x16台へ改修	8.0	台			

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	<家具移設工事>	※東白川中学校より移設					
	図工室 作業台 移設	椅子共 教室用*1、生徒用*4、準備室用*2	1.0	式			
	図工室 工作機械類 移設	ボール盤、丸鋸盤、集塵機等	1.0	式			
	美術室 美術机 移設	椅子共 生徒用*20	1.0	式			
	ランチルーム 移設書架 固定作業費	固定用金物共	1.0	式		別途工事	
	小 計						

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
11	撤去工事						
	床 塩ビシート 撤去	石綿含有建材 t2.5	14.2	m2			
	床 塩ビシート 撤去	石綿含有建材 t2.0	46.2	m2			
	床 塩ビシート撤去跡 接着材除去	石綿含有建材 剥離剤併用手工具ケレン工法	60.4	m2			
	床 下地モルタル 撤去	t30	25.2	m2			
	床 50角タイル貼り 撤去	モルタル下地 共	7.2	m2			
	床 汚垂石 撤去	t7	1.0	m2			
	床 土間コンクリート 撤去	t120 有筋 圧砕機主体	23.0	m2			
	床 防湿シート 撤去	t0.15(ポリエチレンフィルム)	23.0	m2			
	床 スタイロフォーム 撤去	t25	23.0	m2			
	床 フローリングブロック 撤去	t15 303x303	52.5	m2			
	巾木 ソフト巾木 撤去	H100	19.1	m			
	巾木 木製巾木 撤去	H100	20.7	m			
	巾木 モルタル巾木 撤去	H100	6.9	m			
	壁 100角タイル貼 撤去	モルタル下地 共	13.8	m2			
	壁 モルタル塗り 撤去		16.0	m2			
	壁 木下地 撤去	タテヨコ 胴縁@455	40.6	m2			
	壁 木製軸組下地 撤去	100x45@455タテヨコ	12.5	m2			

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	壁 合板 撤去	t5.5	54.5	m2			
	壁 ケイカル板 撤去	t8.0	55.8	m2			
	壁 GB-S 撤去	t12.5	34.9	m2			
	壁 面台 LGSライニング 撤去	W100	3.9	m2			
	壁 CB間仕切り 撤去	t100 有筋	21.5	m2			
	壁 RC間仕切壁 撤去	t120 有筋	20.9	m2			
	壁・床 コンクリートカッター入れ	CB壁 土間 RC壁 (有筋)	136.0	m			
	天井 平石膏ボード 撤去	t9.0 VP塗	101.0	m2			
	天井 化粧石膏ボード 撤去	t9.5	13.9	m2			
	天井 化粧石膏吸音ボード 撤去	t9.5	7.1	m2			
	天井 ロックウール化粧吸音ボード 撤去	t12.0 GB-Rt9.5捨張共	10.7	m2			
	天井 石膏吸音ボード 撤去	t9.0	23.2	m2			
	天井 ケイカル板 撤去	t5.0	61.2	m2			
	天井 ケイカル板 撤去	t6.0	24.4	m2			
	軽量鉄骨天井下地	H1.5未満	47.0	m2			
	スライディングウォール部ふかし天井 撤去	木製天井下地共 合板t5.5	15.8	m2			
	天井廻縁 撤去	塩ビ製	40.2	m			
	天井廻縁 撤去	木製	56.4	m			

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	天井コーナー材 撤去	木製 40×40	30.1	m			
	カーテンBOX 撤去	木製 170x130xL900	1.0	ヶ所			
	ランチルーム 木製スクリーンボックス及びびスクリーン 撤去	W7500xD300xH300	1.0	ヶ所			
	木製見切縁・額縁 撤去		22.0	m			
	SUS面台 撤去	W130×L475×t25	1.0	ヶ所			
	SUS面台 撤去	W130×L1595×t25	1.0	ヶ所			
	SUS面台 撤去	W230×L450×t25	1.0	ヶ所			
	SUS面台 撤去	W130×L835×t25	1.0	ヶ所			
	SUS床見切 撤去	t2 W40×H50×L1425	1.0	ヶ所			
	SUS床見切 撤去	FB-3×12×L820	1.0	ヶ所			
	SUS曲物レール 撤去	W100xL3980	1.0	ヶ所			
	SUS沓スリ 撤去	t1.5 20x40	29.2	m			
	化粧鏡 撤去	W300×H450	17.0	ヶ所			
	天井点検口 撤去	450角 アルミ製	9.0	ヶ所			
	仲良し広場横女子便所 和便器 撤去		1.0	ヶ所			
	室名札 撤去		5.0	ヶ所			
	LSD-A 撤去		1.0	ヶ所			
	AW-29A アルミガラ撤去		1.0	ヶ所		建具工事	

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	WD-A 撤去	W700×H2400	2.0	ヶ所			
	WD-B 撤去	W720×H2400	2.0	ヶ所			
	WD-C 撤去	W3980xH2400	1.0	ヶ所			
	TB-A 撤去	メラミン化粧合板フラッシュ W715xD440/W840xD1240xH1900	1.0	ヶ所			
	TB-B 撤去	メラミン化粧合板フラッシュ W2045xD1440xH1900	1.0	ヶ所			
	TB-C 撤去	メラミン化粧合板フラッシュ W1380xD1440/W1440xD1380xH1900	1.0	ヶ所			
	TB-D 撤去	メラミン化粧合板フラッシュ W2570xD940xH1900	1.0	ヶ所			
	S-1 撤去	スライディングウォール 撤去 W7060xH2800xt60 取付金物共	2.0	ヶ所			
	ガラス展示棚 撤去	KR-A 1700x500xH2400 ガラス棚板・可動棚金物撤去	2.0	ヶ所			家具工事
	家庭科室収納棚 撤去	KR-B 3250x550(450)xH1940 引出し・引出し下部板撤去	1.0	式			家具工事
	生徒用ロッカー(可動) 撤去	KR-C 2500x830xH2000 改修に伴う掲示板撤去	4.0	台			家具工事
	生徒昇降口 木製下足箱 撤去	KD-1 36人用 2135x300xH1200	4.0	台			
	生徒昇降口 木製下足箱 撤去	KD-1 72人用 2135x600xH1200	4.0	台			
	余裕教室 観察台 撤去	天板・側面テラツ KD-3 W1670xD400xH760	4.0	台			
	図工室 教師用作業台 撤去	KD-4 780x1230xH650	1.0	台			
	図工室 生徒用作業台 撤去	KD-5 900x1500xH680	9.0	台			
	図工準備室 準備室用作業台 撤去	KD-6 1470x2500xH680	1.0	台			

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	家庭科室 教師用調理台 撤去	KD-7 900x2125xH800	1.0	台			
	家庭科室 生徒用調理台 撤去	KD-8 900x1800xH750	6.0	台			
	理科室 教師用実験台 撤去	KD-9 900x2400xH730	1.0	台			
	理科室 生徒用実験台 撤去	KD-10 900x1800xH730	6.0	台			
	理科準備室 準備室用実験台 撤去	KD-11 900x1800xH800	1.0	台			
	理科準備室 木製壁面収納棚 撤去	KD-12 4000x500xH1900	1.0	台			
	理科準備室 木製ガラス戸収納棚 撤去	KD-13 4000x500xH1900	1.0	台			
	理科準備室暗室 作業台・ステンレスシンク 撤去	KD-14 面台共	1.0	式			
	2階資料室 木製窓下収納棚 撤去	KD-15 W3330+450xD700xH750	1.0	台			
	2階資料室 木製壁面収納棚 撤去	KD-15 W2790xD450xH1930	1.0	台			
	2階教材室 木製窓下収納棚 撤去	KD-16 W3330+450xD700xH600/750	1.0	台			
	2階教材室 木製壁面収納棚 撤去	KD-16 W2790xD450xH1930	2.0	台			
	ランチルーム 既設テーブル・イス 撤去		176.0	組			

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<発生材運搬費>	※場内小運搬含む					
コンクリートがら		10.6	m3			
木くず		12.6	m3			
ガラス・陶磁器類		0.2	m3			
廃プラスチック類		0.7	m3			
石膏ボード類		3.0	m3			
金属くず		0.4	t			
混合廃棄物		35.1	m3			
石綿含有建材		0.2	m3			
小 計						

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
12	発生材処分費						
	コンクリートがら		10.6	m3			
	木くず		12.6	m3			
	ガラス・陶磁器類		0.2	m3			
	廃プラスチック類		0.7	m3			
	石膏ボード類		3.0	m3			
	金属くず		0.4	t			
	混合廃棄物		35.1	m3			
	石綿含有建材		0.2	m3			
	小 計						

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
II	屋内運動場改修工事						
1	直接仮設工事		1	式			
2	躯体工事		1	式			
3	防水工事		1	式			
4	木工事		1	式			
5	金属工事		1	式			
6	左官工事		1	式			
7	内装工事		1	式			
8	塗装工事		1	式			
9	建具・ガラス工事		1	式			
10	仕上ユニット及びその他工事		1	式			
11	撤去工事		1	式			
12	発生材処分費		1	式			
	小 計						

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設工事						
	墨出し	仕上げ	72.9	m2			
	養生	仕上げ	168.0	m2			
	内部足場	脚立並列	151.0	m2			
	内部足場	ローリングタワー H=4.0m程度	1.0	式			
	整理清掃 後片付け		168.0	m2			
	小 計						

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	躯体工事						
	砕石	t120 土間下	3.3	m3			
	砂利敷き	t50	21.7	m2			
	防湿シート	ポリエチレンフィルム t0.15	21.7	m2			
	土間コンクリート	Fc=21N スランプ ^o 18	4.8	m3			
	コンクリート打設手間		4.8	m3			
	コンクリートポンプ 圧送	基本料金共	1.0	式			
	異形鉄筋D10 SD295	ロス込重量	252.0	kg			
	異形鉄筋D13 SD295	ロス込重量	9.1	kg			
	鉄筋加工費	ロス込重量	261.0	kg			
	鉄筋運搬費	NET重量	251.0	kg			
	鉄筋スクラップ控除		7.0	kg			
	あと施工アンカー	D10 接着系	13.0	本			
	普通型枠	運搬共	1.5	m2			
	小 計						

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	防水工事						
	取合いシーリング	シリコン系 10x10	29.2	m			
	取合いシーリング	変成シリコン系 10x10	34.7	m			
	小 計						

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4	木工事						
	木製額縁	25×55	1.6	m			
	木製額縁	25×125	8.1	m			
	木製額縁	25×60	11.7	m			
	既設木製額縁	一部カット・補修	1.0	式			
	小 計						

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5	金属工事						
	壁 LGS下地	W65 @450	67.8	m2			
	面台 ラインング LGS	W100 @450	7.3	m2			
	天井 軽量鉄骨天井下地	19形	72.9	m2			
	壁 アルミジョイナー	R出隅 カラー焼付塗装	19.9	m			
	SUS沓摺	t2.0 W25×L850	2.0	ヶ所			
	SUS上框	t2.0 W20×H100×L1000+790*2	2.0	ヶ所			
	小 計						

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
6	左官工事						
	床 モルタル塗り	金コテ 張物下地 t30程度	25.5	m2			
	小 計						

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
7	内装工事						
	床 塩ビシート	t2.5 合板下地	43.6	m2			
	床 塩ビシート	t2.5 モルタル下地	25.5	m2			
	床 乾式二重床	H100 パーティクルボードt20共	43.1	m2			
	際根太	45×45 乾式2重床	43.5	m			
	床 構造用合板	t12.0 耐水 I 類	43.1	m2			
	巾木 ソフト巾木	H60	61.3	m			
	壁 ケイカル板 目スカシ貼	t8.0 ボード下地	49.5	m2			
	壁 化粧ケイカル板 目スカシ貼	t6.0 ボード下地	59.5	m2			
	壁 GB-R	t12.5	49.5	m2			
	壁 GB-S	t12.5 GL工法	30.5	m2			
	壁 GB-S	t12.5	31.4	m2			
	壁 構造用合板	設備器具取付補強 t12.0 耐水 I 類	5.0	m2			
	壁 ガラスウール	32K t50	23.1	m2			
	天井 ケイカル板 目スカシ貼	t6.0	72.9	m2			
	天井廻縁	塩ビ製	70.9	m			

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
8	塗装工事						
	壁 EP-G塗替	既設合板面 下地調整共	38.6	m2			
	鉄骨面 SOP塗替	既設鉄骨面 下地調整共	9.2	m2			
	壁雑 SOP塗替	既設木部 細幅 下地調整共	46.7	m			
	建具 SOP塗替	既設建具面 下地調整共	13.2	m2			
	壁 EP-G塗	ケイカル面 素地ごしらえ共	49.5	m2			
	壁雑 SOP塗	木部 細幅 素地ごしらえ共	31.1	m			
	天井 EP塗	ケイカル板面 素地ごしらえ共	72.9	m2			
	小 計						

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
9	建具・ガラス工事						
	<アルミ製建具改修>						
	AW-1改修	アルミパネル取付 W500×H570 ※既設撤去共	1.0	ヶ所			
	AD-2、AD-2' 改修	カバー工法 片開フラッシュドア 現況W930xH2000 ※既設撤去共	2.0	ヶ所			
	<軽量鋼製建具>						
	LSD-1、LSD-1'	有効W720×H2000	2.0	ヶ所			
	<トイレブース>						
	TB-1	メラミン樹脂化粧板 W5080×H1900×D40	2.0	ヶ所			
	TB-2	メラミン樹脂化粧板 W5080×H1900×D40	1.0	ヶ所			
	TB-3	メラミン樹脂化粧板 W1790×H1900×D40	1.0	ヶ所			
	TS-1	メラミン樹脂化粧板 W900×H1900×D40	1.0	ヶ所			
	<ガラス工事>						
	網入り型板ガラス	t6.8	0.4	m2			
	小 計						

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
10	仕上ユニット及びその他工事						
	<雑工事>						
	面台 900×150	メラミンポストフォーム t20	5.0	ヶ所			
	面台 770×230	メラミンポストフォーム t20	1.0	ヶ所			
	面台 590×230	メラミンポストフォーム t20	1.0	ヶ所			
	面台 1610×170	メラミンポストフォーム t20	1.0	ヶ所			
	面台 1500×230	メラミンポストフォーム t20	1.0	ヶ所			
	面台 2350×170	メラミンポストフォーム t20	1.0	ヶ所			
	SUS製カーテンレール	L=2100 天吊支持材共	1.0	ヶ所			
	SUS製カーテンレール	L=2800 天吊支持材共	3.0	ヶ所			
	ビニルカーテン	W2100xH2000	1.0	ヶ所			
	ビニルカーテン	W2800xH2000	3.0	ヶ所			
	<サイン工事>						
	室名札(正面型)	アクリルマット板 t3 平形	8.0	ヶ所			
	カットイングシート貼	新設LSDドア・アルミドアへ ピクトサイン100角・切文字	4.0	ヶ所			

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<家具改修工事>						
ステージ舞台幕 一文字幕 更新	W14.0m×H0.85m	1.0	ヶ所			
	バルコビタ無し90フレンジ裏地付 校章刺しゅう無し ※既設撤去共					
ステージ側壁面 歌詞表示板改修	W3660mm×H2060mm木製	1.0	ヶ所			
	歌詞等表示木片撤去の上 新校歌シルクスクリーン印刷板 W3400xH1800貼り付け					
小 計						

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
11	撤去工事						
	床 硬質塩ビ ¹ タイル 撤去	石綿含有建材 t2.0	6.6	m2			
	床 塩ビシート撤去跡 接着材除去	石綿含有建材 剥離剤併用手工具ケレン工法	6.6	m2			
	床 下地モルタル 撤去	t30	11.9	m2			
	床 25角モザイクタイル貼り 撤去	モルタル下地 共	20.0	m2			
	床 土間コンクリート 撤去	t150 有筋 圧砕機主体	21.7	m2			
	床 防湿シート 撤去	t0.15(ポリエチレンフィルム)	21.7	m2			
	床 砂砂利 撤去	t50	21.7	m2			
	巾木 木製巾木 撤去	H100	15.9	m			
	壁 75角タイル貼 撤去	モルタル下地 共	65.1	m2			
	壁 モルタル塗り 撤去	仕上塗装に石綿含有 剥離剤併用手工具ケレン工法	23.2	m2			
	壁 木下地 撤去	タテヨコ 胴縁@455	14.8	m2			
	壁 合板 撤去	t5.5	37.6	m2			
	壁 GB-R 撤去	t12.5	24.3	m2			
	壁 面台 CBライニング ² 撤去	t100 有筋	8.2	m2			
	壁 CB間仕切り 撤去	t100 有筋	21.3	m2			
	壁 RC間仕切壁立上り 撤去	t100 有筋	8.6	m2			
	壁・床 コンクリートカッター入れ	CB壁 土間 RC壁 (有筋)	117.0	m			

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	天井 石綿セメント板 撤去	石綿含有建材 t8.0 VP塗	27.5	m2			
	天井 ケイカル板 撤去	t6.0	45.9	m2			
	軽量鉄骨天井下地	H1.5未満	73.4	m2			
	天井廻縁 撤去	塩ビ製	73.2	m			
	木製見切縁・額縁 撤去		79.0	m			
	SUSカーテンレール 撤去	L=3310 ビニールカーテン・吊り材共	1.0	ヶ所			
	SUSカーテンレール 撤去	L=2380 ビニールカーテン・吊り材共	2.0	ヶ所			
	SUSカーテンレール 撤去	L=3760 ビニールカーテン 吊り材共	1.0	ヶ所			
	上り框 撤去	テラゾブロック 50*100	6.3	m			
	テラゾブロック面台 撤去	W160×L1720×t25	1.0	ヶ所			
	テラゾブロック面台 撤去	W160×L2920×t25	1.0	ヶ所			
	テラゾブロック面台 撤去	W110×L965×t25	1.0	ヶ所			
	テラゾブロック面台 撤去	W210×L660×t25	1.0	ヶ所			
	テラゾブロック面台 撤去	W160×L1850×t25	1.0	ヶ所			
	SUS沓ズリ 撤去	t2.0 W150×L930	2.0	ヶ所			
	SUS沓ズリ 撤去	t2.0 W150×L1780	2.0	ヶ所			
	AD-2,AD-2' 扉のみ撤去	W930×H2000	2.0	ヶ所		建具工事	
	WD-3,WD-3' 撤去	W1780×H2000	2.0	ヶ所			

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	WD-4 撤去	W3000×H1850 W900×H1850×3ヶ所	1.0	ヶ所			
	WD-5 撤去	W4020×H1850 W900×H1850×4ヶ所	1.0	ヶ所			
	WD-6 撤去	W4020×H1850 W900×H1850×3ヶ所	1.0	ヶ所			
	WD-7 撤去	W750×H1850	1.0	ヶ所			
	WW-1 撤去	W1760*H570	1.0	ヶ所			
	和便器 撤去		4.0	ヶ所			
	化粧鏡 撤去	W300×H450	4.0	ヶ所			
	室名札 撤去		4.0	ヶ所			

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	<発生材運搬費>	※場内小運搬含む					
	コンクリートがら		11.1	m3			
	木くず		2.2	m3			
	ガラス・陶磁器類		0.3	m3			
	廃プラスチック類		0.1	m3			
	繊維くず		0.2	m3			
	石膏ボード類		0.3	m3			
	金属くず		0.6	t			
	混合廃棄物		0.1	m3			
	石綿含有建材		0.9	m3			
	小 計						

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
12	発生材処分費						
	コンクリートがら		11.1	m3			
	木くず		2.2	m3			
	ガラス・陶磁器類		0.3	m3			
	廃プラスチック類		0.1	m3			
	繊維くず		0.2	m3			
	石膏ボード類		0.3	m3			
	金属くず		0.6	t			
	混合廃棄物		0.1	m3			
	石綿含有建材		0.9	m3			
	小 計						

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	舗装・囲障工事						
	<舗装工事>						
	アスファルト舗装 A-5-15	密粒度アスコン・再生碎石	11.5	m2			
	アスファルト舗装表層復旧	下地整正の上、表層t50	10.5	m2			
	<囲障工事>						
	メッシュフェンス	H1800 基礎共	37.6	m			
	メッシュフェンス両開き門扉	W2000×H1800 基礎共	3.0	ヶ所			
	フェンス廻り雑工事	犬走コア抜き・モルタル詰め等	1.0	式			
	小 計						

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4	外部サイン工事						
	正門館名 改修	ステンレス箱文字 2文字追加 3文字撤去及び既設撤去跡補修共	1.0	式			
	昇降口庇 校章 改修	ステンレス製新校章 φ1000程度 既設校章撤去共	1.0	式			
	来客玄関館名 改修	ステンレス箱文字 2文字追加 3文字撤去及び既設撤去跡補修共	1.0	式			
	小 計						

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5	撤去工事						
	プロパン庫 上屋 壁解体 CB造	圧砕機主体	17.8	m2			
	プロパン庫 上屋 外壁上部コンクリート解体		0.1	m3			
	プロパン庫 上屋 屋根解体	ルーフデッキ、タイトフレーム受共	12.4	m2			
	プロパン庫 基礎解体 RC造	圧砕機主体	2.0	m3			
	プロパン庫 内部造作解体	建具、天井等	4.8	m2			
	重機回送費		1.0	式			
	アスファルト舗装 撤去	表層のみ	41.8	m2			
	アスファルト舗装 カッター入		17.6	m			
	ネットフェンス 撤去	H1800 門扉・独立基礎共	17.1	m			
	雨水埋設管 撤去	プロパン庫樋 塩ビ製	1.7	m			

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
I-1	幹線動力設備						
	電線管	(G54)露出	81	m			
	電線管	(G42)露出	177	m			
	電線管	(G28)露出	119	m			
	電線管	(G22)露出	16	m			
	可とう電線管	(F63)露出	4	m			
	可とう電線管	(F50)露出	8	m			
	可とう電線管	(F30)露出	9	m			
	ケーブル	EM-CET38° 管内	85	m			
	ケーブル	EM-CET14° 管内	185	m			
	ケーブル	EM-CE5.5° -3C 管内	41	m			
	ケーブル	EM-CE5.5° -3C コロガシ	5	m			
	ケーブル	EM-CE3.5° -3C 管内	87	m			
	ケーブル	EM-CE3.5° -2C 管内	16	m			
	ケーブル	EM-CE3.5° -2C コロガ	10	m			
	ケーブル	EM-CE3.5° -2C 冷媒供	72	m			
	電線	E5.5° 管内	85	m			
	電線	E3.5° 管内	185	m			

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	電線	E2.0° 管内	144	m			
	電線	E2.0° コロガシ	15	m			
	電線	E2.0° 冷媒供巻	72	m			
	新設動力盤	P-R1	1	面			
	新設動力盤	P-GHP-1	1	面			
	新設動力盤	P-AC-3	1	面			
	新設動力盤	P-AC-4	1	面			
	既設盤改修	L-1	1	式			
	既設盤改修	L-2	1	式			
	既設盤改修	L-5	1	式			
	既設盤改修	L-6	1	式			
	既設盤改修	PL-3	1	式			
	既設盤改修	PL-4	1	式			
	既設盤改修	P-AC-1	1	式			
	ケースブレーカー	3P30A	2	個			
	コンセント	3P30A	2	個			
	コア抜き		2	カ所			
	露出スイッチボックス	1ヶ用	2	個			

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	PB	200*200*200(WP、SUS)	14	個			
	PB	300*300*150(WP、SUS)	1	個			
	PB	300*300*300(WP、SUS)	6	個			
	太陽光発電設備改修		1	式			
	区画貫通処理		1	式			
	小 計						

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1-2	全熱交換器等電源設備						
	電線管	(C25)露出	134	m			
	電線管	(C19)露出	16	m			
	ケーブル	EM-EEF2.0-3C 管内	134	m			
	ケーブル	EM-EEF1.6-2C 管内	16	m			
	アウトレットボックス	浅型	6	個			
	小 計						

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
I-3	コンセント設備						
	電線管	(PF22)隠ぺい	62	m			
	金属線び	(MM1-A)露出	49	m			
	レースウェイ	(DC30)露出	17	m			
	ケーブル	EM-EEF2.0-3C 管内	49	m			
	ケーブル	EM-EEF2.0-3C 樹脂管内	50	m			
	ケーブル	EM-EEF2.0-3C コロガン	298	m			
	ケーブル	EM-EEF2.0-2C 樹脂管内	12	m			
	ケーブル	EM-EEF2.0-2C コロガン	26	m			
	コンセント	2P15A×2(新金属P)	26	個			
	コンセント	2P15A×2+E(新金属P)	4	個			
	コンセント	2P15A×1+EET(新金属)	5	個			
	コンセント	2P15A×2+EET(新金属)	12	個			
	防水コンセント		1	個			
	200Vコンセント		2	個			
	リーラーコンセント		4	個			
	埋込スイッチボックス	1ヶ用	13	個			
	MM用露出ボックス	1ヶ用	16	個			

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	アウトレットボックス	浅型	14	個			
	差動式スポット型感知器	既設器具再取り付け	3	個			
	区画貫通処理		1.0	式			
	撤去工事		1	式			
	小 計						

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
I-4	電灯設備						
	電線管	(C25)露出	75	m			
	電線管	(C19)露出	103	m			
	電線管	(PF28)隠ぺい	4	m			
	電線管	(PF16)隠ぺい	2	m			
	ケーブル	EM-EEF2.0-2C 管内	75	m			
	ケーブル	EM-EEF2.0-2C コロガシ	5	m			
	ケーブル	EM-EEF1.6-3C 樹脂管	10	m			
	ケーブル	EM-EEF1.6-3C コロガシ	7	m			
	ケーブル	EM-EEF1.6-2C 管内	103	m			
	ケーブル	EM-EEF1.6-2C コロガシ	63	m			
	照明器具	A21	34	個			
	照明器具	A31	51	個			
	照明器具	A32	2	個			
	照明器具	A31W	11	個			
	照明器具	B32	20	個			
	照明器具	B32W	5	個			
	照明器具	C31	2	個			

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	照明器具	D32P	130	個			
	照明器具	D32P-壱	52	個			
	照明器具	E32	24	個			
	照明器具	F31	34	個			
	照明器具	G21	2	個			
	照明器具	G31	13	個			
	照明器具	H22	9	個			
	照明器具	G21W	2	個			
	照明器具	G21WS	1	個			
	照明器具	I44	4	個			
	照明器具	J11	1	個			
	照明器具	K32	2	個			
	照明器具	L33	4	個			
	照明器具	M21	2	個			
	照明器具	P16	30	個			
	照明器具	R11	2	個			
	照明器具	T31	3	個			
	照明器具	K0	3	個			

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	照明器具	A	5	個			
	照明器具	B1	2	個			
	照明器具	B2	18	個			
	照明器具	C	8	個			
	照明器具	D	17	個			
	照明器具	E	4	個			
	スイッチ	1P15A×1(新金属P)	2	個			
	スイッチ	1P15A×1+1P15A(L)×1(新金属P)	1	個			
	スイッチ	1P15A×1(防水カバー)	1	個			
	スイッチ	1P15A×2(防水カバー)	1	個			
	コンセント	2P15A×2(WP)	3	個			
	照明器具 感知器	親機 換気扇連動	2	個			
	照明器具 感知器	子機 換気扇連動	3	個			
	照明器具 感知器 制御ユニット	2回路用	2	個			
	スピーカー	既設再取り付け	2	個			
	アンテナ	既設再取り付け	1	個			
	露出スイッチボックス	1ヶ用	1	個			
	埋込スイッチボックス	1ヶ用	4	個			

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	I-5 弱電設備						
	ケーブル	EBT0.4-2P 天井内	16	m			
	撤去工事		1	式			
	小 計						

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
I-6	WI-FI設備						
	電線管	(PF16)隠ぺい	4	m			
	金属線び	(MM1-A)露出	38	m			
	ケーブル	cat6-a 管内	38	m			
	ケーブル	cat6-a 樹脂管内	4	m			
	ケーブル	cat6-a コロガシ	395	m			
	wi-fi アンテナ		21	個			
	総合盤内 HUB 改修	POE SW HUB 24ポート	1	式			
	2T-1内 HUB 改修	POE SW HUB 24ポート	1	式			
	1T-1-2 HUB盤	POE SW HUB 8ポート等	1	式			
	2T-1-2 HUB盤	POE SW HUB 8ポート等	1	式			
	情報用モジュージャック		4	個			
	LAN差込プラグ		15	個			
	HUB差込プラグ		6	個			
	PB	150*150*150(鋼板製)	3	個			
	MM用露出ボックス	1ヶ用	4	個			
	設定作業費		1	式			
	NW再構築費		1	式			

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
II	屋内運動場						
II-1	コンセント設備		1	式			
II-2	電灯設備		1	式			

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
II-1	コンセント設備						
	電線管	(C25)隠ぺい	167	m			
	ケーブル	EM-EEF2.0-3C 管内	167	m			
	ケーブル	EM-EEF2.0-3C コロガン	66	m			
	コンセント	2P15A×2+E(新金属P)	4	個			
	コンセント	2P15A×2+EET(新金属P)	5	個			
	200Vコンセント		2	個			
	埋込スイッチボックス	1ケ用	11	個			
	アウトレットボックス	浅型	5	個			
	撤去工事		1	式			
	小 計						

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
II-2	電灯設備						
	電線管	(PF28)隠ぺい	4	m			
	電線管	(PF22)隠ぺい	4	m			
	ケーブル	EM-EEF1.6-3C 樹脂管内	12	m			
	ケーブル	EM-EEF1.6-3C コロガ	9	m			
	ケーブル	EM-EEF1.6-2C コロガ	41	m			
	既設盤改修	L-1 体育館	1	式			
	照明器具	A21	2	個			
	照明器具	A31	4	個			
	照明器具	B22	1	個			
	照明器具	C31	2	個			
	照明器具	C21W	3	個			
	照明器具	G31	5	個			
	照明器具	K32L	9	個			
	照明器具	M31	2	個			
	照明器具	P16	2	個			
	照明器具	ア	3	個			
	照明器具	イ	24	個			

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	照明器具	ウ	12	個			
	照明器具	B1	2	個			
	照明器具	C	9	個			
	照明器具	E	4	個			
	スイッチ	1P15A×1+1P15A(L)×1(新金属P)	2	個			
	照明器具 感知器	親機 換気扇連動	2	個			
	照明器具 感知器	子機 換気扇連動	3	個			
	照明器具 感知器 制御ユニット	2回路用	2	個			
	埋込スイッチボックス	1ヶ用	4	個			
	アウトレットボックス	浅型	1	個			
	撤去工事		1	式			
	小 計						

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	Ⅲ 屋外						
	Ⅲ-1 受変電設備		1	式			
	Ⅲ-2 構内配電線路		1	式			

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
Ⅲ-1	受変電設備						
	キュービクル		1	式			
	機械賃料等		1	式			
	撤去工事		1	式			
	小 計						

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
Ⅲ-2	構内配電線路						
	電線管	(G82)露出	39	m			
	電線管	(FEP100)埋設	11	m			
	電線管	(FEP80)埋設	1	m			
	支線	(メッセン22°)架空	19	m			
	ケーブル	6.6kv EM-CET38° 管内	12	m			
	ケーブル	6.6kv EM-CET38° 樹脂管内	11	m			
	ケーブル	EM-CET100° 管内	27	m			
	ケーブル	EM-CET100° 樹脂管内	1	m			
	ケーブル	EM-CET100° 架空	19	m			
	電線	E8.0° 管内	27	m			
	電線	E8.0° 樹脂管内	1	m			
	電線	E8.0° 架空	19	m			
	SOG	7.2kv 200A 方向性 VTLA内蔵	1	個			
	CP	12-19-3.5	1	本			
	PB	300*300*300(WP、SUS)	1	個			
	土工事		1	式			
	撤去工事		1	式			

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
IV	発生材処分						
	(発生材運搬)	場内小運搬・積込共					
	金属くず		0.3	t			
	混合廃棄物		13.0	m3			
	(発生材処分費)						
	金属くず		0.3	t			
	混合廃棄物		13.0	m3			
	小 計						

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
I-1	空気調和設備						
	(1)機器設備						
	AC-4 空冷ヒートポンプエアコン	天井吊形 冷房:12.5kW 暖房:14.0kW	1	組			
	AC-5 空冷ヒートポンプエアコン	天井吊形 冷房:12.5kW 暖房:14.0kW	1	組			
	AC-6 空冷ヒートポンプエアコン ツイン	天井埋込カセット形(2方向) 冷房:14.0kW 暖房:16.0kW	1	組			
	AC-7 ルームエアコン	壁掛形 冷房:4.0kW 暖房:5.0kW	1	組			
	AC-8 空冷ヒートポンプエアコン	天井吊形 冷房:14.0kW 暖房:16.0kW	1	組			
	AC-9 空冷ヒートポンプエアコン	天井吊形 冷房:14.0kW 暖房:16.0kW	1	組			
	AC-10 ルームエアコン	壁掛形 冷房:4.0kW 暖房:5.0kW	1	組			
	(2)配管設備						
	液管 冷媒用被覆銅管	10mm 屋内一般 6.35φ	10	m			
	液管 冷媒用被覆銅管	10mm 屋内一般 9.52φ	43	m			
	ガス管 冷媒用被覆銅管	20mm 屋内一般 9.52φ	10	m			
	ガス管 冷媒用被覆銅管	20mm 屋内一般 15.88φ	43	m			
	ドレン管 硬質ポリ塩化ビニル管	VP 屋内一般 25A	32	m			
	ドレン管 硬質ポリ塩化ビニル管	VP 屋内一般 30A	5	m			

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	パネル貫通	壁 100φ	1	か所			
	コア抜き	壁 80φ	2	か所			
	コア抜き	壁 100φ	4	か所			
	室内外機渡り配線 冷媒管共巻	EM-CEE1.25□-2C	53	m			
	冷媒管保温	屋外露出 80A	10	m			
	冷媒管保温	屋外露出 100A	21	m			
	ドレン管保温	屋内露出 25A	2	m			
	ドレン管保温	屋内隠蔽 25A	14	m			
	ドレン管保温	屋内隠蔽 32A	4	m			
	小 計						

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1-2 衛生器具設備						
	洋風便器 掃除口付床置床排水大便器 (和洋リモデル工法)	CFS498BMC, TCF226(暖房便座)	4	組			
	小 計						

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
I-3	給水設備						
	(1)屋内給水設備						
	給水管 水道用硬質塩化ビニル ライニング鋼管	SGP-VB 屋内一般 20A	23	m			
	給水管 水道用硬質塩化ビニル ライニング鋼管	SGP-VB 屋内一般 32A	1	m			
	吸気弁	20A	9	個			
	プラグ止め	20A	6	個			
	給水栓		14	個			
	コア抜き	床 80φ	8	か所			
	既設管接続	給水管 保温有 SGP-VB 屋内隠蔽 20A	7	か所			
	既設管接続	給水管 保温有 SGP-VB 屋内隠蔽 32A	2	か所			
	給水管保温	屋内隠蔽 20A	23	m			
	給水管保温	屋内隠蔽 32A	1	m			
	総合調整費	配管類	24	m			
	小 計						

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
I-4	排水設備						
	(1)屋内排水設備						
	排水管 硬質ポリ塩化ビニル管	VP 屋内一般 50A	17	m			
	排水管 硬質ポリ塩化ビニル管	VP 屋内一般 75A	3	m			
	排水管 硬質ポリ塩化ビニル管	VP 機械室便所 75A	4	m			
	床上掃除口(非防水型)	COA 80A	2	個			
	プラグ止め	50A	4	個			
	コア抜き	床 100φ	8	か所			
	既設管接続	排水管 保温有 VP 屋内隠蔽 50A	5	か所			
	既設管接続	排水管 保温有 VP 屋内隠蔽 75A	6	か所			
	既設管接続	排水管 保温無 VP 暗渠内 75A	2	か所			
	排水管保温	屋内隠蔽 50A	17	m			
	排水管保温	屋内隠蔽 80A	5	m			
	小 計						

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
I-5	ガス設備						
	(1)屋内ガス設備						
	ガス管 配管用炭素鋼鋼管(白)	SGP(白) 屋内一般 20A	21	m			
	ガス管 配管用炭素鋼鋼管(白)	SGP(白) 屋内一般 32A	3	m			
	ガス管 配管用炭素鋼鋼管(白)	SGP(白) 屋内一般 50A	32	m			
	ガスコック	GC 10K 50A	2	個			
	プラグ止め	20A	6	個			
	コア抜き	壁 80φ	1	か所			
	コア抜き	床 50φ	8	か所			
	既設管接続	ガス管 保温無 SGP(白) 屋内隠蔽 20A	8	か所			
	既設管接続	ガス管 保温無 SGP(白) 屋外露出 32A	1	か所			
	小 計						

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
I-6	撤去工事						
	(1)屋内給水撤去						
	給水管 撤去 水道用硬質塩化ビニル ライニング鋼管	SGP-VB 屋内一般 20A 再使用しない	46	m			
	給水管 撤去 水道用硬質塩化ビニル ライニング鋼管	SGP-VB 屋内一般 32A 再使用しない	1	m			
	給水管保温 撤去	屋内隠蔽 20A 再使用しない	46	m			
	給水管保温 撤去	屋内隠蔽 32A 再使用しない	1	m			
	吸気弁 撤去	20A 再使用しない	29	個			
	給水栓 撤去	再使用しない	8	個			
	穴埋	床 80φ	20	か所			
	切断	給水管 保温有 SGP-VB 屋内隠蔽 20A	13	か所			
	切断	給水管 保温有 SGP-VB 屋内隠蔽 80A	2	か所			
	(2)屋内排水撤去						
	排水管 撤去 硬質ポリ塩化ビニル管	VP 屋内一般 50A 再使用しない	18	m			
	排水管 撤去 硬質ポリ塩化ビニル管	VP 屋内一般 75A 再使用しない	3	m			
	排水管 撤去 硬質ポリ塩化ビニル管	VP 機械室便所 75A 再使用しない	4	m			
	排水管保温 撤去	屋内隠蔽 50A 再使用しない	18	m			
	排水管保温 撤去	屋内隠蔽 80A 再使用しない	3	m			

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床上掃除口(非防水型) 撤去	COA 80A 再使用しない	2	個			
穴埋	床 100φ	14	か所			
切断	排水管 保温有 VP 屋内隠蔽 50A	11	か所			
切断	排水管 保温有 VP 屋内隠蔽 75A	6	か所			
切断	排水管 保温無 VP 暗渠内 75A	2	か所			
(3)屋内ガス撤去						
ガス管 撤去 配管用炭素鋼鋼管(白)	SGP(白) 屋内一般 20A 再使用しない	23	m			
穴埋	床 50φ	14	か所			
切断	ガス管 保温無 SGP(白) 屋内隠蔽 20A	14	か所			
小 計						

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
II-1	空気調和設備						
	(1)機器設備						
	AC-1 ルームエアコン	壁掛形 冷房:2.2kW 暖房:2.8kW	1	組			
	AC-2 ルームエアコン	壁掛形 冷房:4.0kW 暖房:5.0kW	1	組			
	AC-3 空冷ヒートポンプエアコン	天井吊形 冷房:12.5kW 暖房:14.0kW	2	組			
	(2)配管設備						
	液管 冷媒用被覆銅管	10mm 屋内一般 6.35 φ	11	m			
	液管 冷媒用被覆銅管	10mm 屋内一般 9.52 φ	15	m			
	ガス管 冷媒用被覆銅管	20mm 屋内一般 9.52 φ	11	m			
	ガス管 冷媒用被覆銅管	20mm 屋内一般 15.88 φ	15	m			
	ドレン管 硬質ポリ塩化ビニル管	VP 屋内一般 25A	22	m			
	防虫網	25A	4	個			
	コア抜き	壁 50 φ	4	か所			
	コア抜き	壁 80 φ	2	か所			
	コア抜き	壁 100 φ	2	か所			
	室内外機渡り配線 冷媒管共巻	EM-CEE1.25□-2C	26	m			
	冷媒管保温	屋外露出 80A	11	m			

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
II-2	換気設備						
	(1)機器設備						
	VF-1 天井換気扇	低騒音形 150φ×600m ³ /h×88W	2	台			
	VF-2 有圧扇	格子タイプ電気式 300φ×1002m ³ /h×30.5W	2	台			
	(2)ダクト設備						
	スパイラルダクト(低圧)	亜鉛鉄板 100φ	7	m			
	ベントキャップ	SUS製深型フード 100φ 機器附属品	2	個			
	ウェザーカバー	SUS製 300×300 機器附属品	2	個			
	スパイラルダクト保温	GW25t 屋内隠蔽 100φ	2	m			
	(3)総合調整						
	総合調整費	スパイラルダクト	7	m			
	小 計						

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
II-3	衛生器具設備						
	洋風便器 掃除口付床置床排水大便器	(フラッシュタンク式) CFS498BMC,TCF589AU	2	組			
	洋風便器 掃除口付床置床排水大便器	(フラッシュタンク式) CFS498BMC,TCF5534AY, EWC283CR	2	組			
	洋風便器 掃除口付床置床排水大便器 (和洋リモデル工法)	CFS498BMC, TCF226(暖房便座)	4	組			
	洗面器	MC30C1500HPA13W, TLE26SS1W,M356W, M9P28A	2	組			
	壁掛ストール便器	UFS900WR	2	組			
	マルチシンク	SK500,T200BSQ13	1	組			
	I型手すり	T112CL6	2	個			
	小便器用手すり	T1122CU22	1	個			
	紙巻器	YH702	2	個			
	紙巻器(棚付)	YHBS603FBR	2	個			
	大型化粧鏡	1500×1000	2	枚			
	小 計						

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
II-4	給水設備						
	(1)屋内給水設備						
	給水管 水道用硬質塩化ビニル ライニング鋼管	SGP-VB 機械室便所 20A	18	m			
	給水管 水道用硬質塩化ビニル ライニング鋼管	SGP-VB 機械室便所 25A	13	m			
	給水管 水道用硬質塩化ビニル ライニング鋼管	SGP-VB 機械室便所 32A	2	m			
	給水管 水道用硬質塩化ビニル ライニング鋼管	SGP-VB 機械室便所 40A	1	m			
	給水管 水道用硬質塩化ビニル ライニング鋼管	SGP-VB 機械室便所 50A	16	m			
	仕切弁(コア付)	GV 10K 50A	1	個			
	プラグ止め	40A	1	個			
	コア抜き	壁 80φ	1	か所			
	コア抜き	壁 100φ	1	か所			
	コア抜き	床 80φ	10	か所			
	コア抜き	床 100φ	1	か所			
	既設管接続	給水管 保温有 SGP-VB 屋内隠蔽 50A	1	か所			
	給水管保温	屋内隠蔽 20A	8	m			
	給水管保温	屋内隠蔽 25A	2	m			
	給水管保温	屋内隠蔽 50A	11	m			
	給水管保温	暗渠内 20A	10	m			

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
給水管保温	暗渠内 25A	11	m			
給水管保温	暗渠内 32A	2	m			
給水管保温	暗渠内 40A	1	m			
給水管保温	暗渠内 50A	5	m			
総合調整費	配管類	50	m			
(2)屋外給水設備						
給水管 耐衝撃性硬質塩化ビニル管	HIVP 地中配管 20A	1	m			
仕切弁	GV 10K 20A	1	個			
弁柵	VC-P	1	組			
プラグ止め	15A	1	個			
埋設テープ		1	m			
埋設標示		2	個			
既設管接続	給水管 保温無 HIVP 土中 20A	1	か所			
土工事	根切り 機械バックホウ0.13m3	0.2	m3			
土工事	埋戻し 機械バックホウ0.13m3	0.1	m3			
土工事	山砂	0.1	m3			
土工事	残土処分 構内敷きならし	0.1	m3			

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
II-5	排水設備						
	(1)屋内排水設備						
	排水管 硬質ポリ塩化ビニル管	VP 機械室便所 50A	14	m			
	排水管 硬質ポリ塩化ビニル管	VP 機械室便所 75A	17	m			
	排水管 硬質ポリ塩化ビニル管	VP 機械室便所 100A	9	m			
	通気管 硬質ポリ塩化ビニル管	VP 機械室便所 50A	21	m			
	床上掃除口(非防水型)	COA 80A	2	個			
	床上掃除口(非防水型)	COA 100A	2	個			
	通気金物	埋込型 50A	1	個			
	プラグ止め	50A	2	個			
	プラグ止め	100A	1	個			
	コア抜き	壁 80φ	1	か所			
	コア抜き	壁 125φ	1	か所			
	コア抜き	床 80φ	8	か所			
	コア抜き	床 100φ	6	か所			
	コア抜き	床 125φ	2	か所			
	既設管接続	排水管 保温有 VP 屋内隠蔽 75A	2	か所			
	既設管接続	排水管 保温無 VP 暗渠内 75A	2	か所			

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	既設管接続	排水管 保温無 VP 暗渠内 100A	1	か所			
	排水管保温	屋内隠蔽 50A	3	m			
	排水管保温	屋内隠蔽 80A	2	m			
	小 計						

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
II-6	撤去工事						
	(1)空調機器撤去						
	EH-2 ベースボードヒーター 撤去	電気式.床置壁掛兼用 最大放熱量:5400KJ/h 再使用しない	1	台			
	EH-3 ベースボードヒーター 撤去	電気式.床置壁掛兼用 最大放熱量:3600KJ/h 再使用しない	2	台			
	(2)換気ダクト撤去						
	スパイラルダクト(低圧)撤去	亜鉛鉄板 100φ 再使用しない	5	m			
	スパイラルダクト保温撤去	GW25t 屋内隠蔽 再使用しない	1	m ²			
	ベントキャップ 撤去	SUS製深型フード 100φ 再使用しない	1	個			
	(3)衛生器具撤去						
	和風便器 撤去	C755VU 再使用しない	1	組			
	洋風便器 撤去	C21N 再使用しない	5	組			
	小便器 撤去	UFS800CEZ 再使用しない	2	組			
	壁掛洗面器 撤去	L250DM 再使用しない	5	組			
	化粧鏡 撤去	TS1190ASR3 再使用しない	4	枚			
	化粧棚 撤去	S3R	4	個			

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(4)屋内給水撤去						
給水管 撤去 水道用硬質塩化ビニル ライニング鋼管	SGP-VB 機械室便所 15A 再使用しない	1	m			
給水管 撤去 水道用硬質塩化ビニル ライニング鋼管	SGP-VB 機械室便所 20A 再使用しない	20	m			
給水管 撤去 水道用硬質塩化ビニル ライニング鋼管	SGP-VB 機械室便所 25A 再使用しない	14	m			
給水管 撤去 水道用硬質塩化ビニル ライニング鋼管	SGP-VB 機械室便所 32A 再使用しない	1	m			
給水管 撤去 水道用硬質塩化ビニル ライニング鋼管	SGP-VB 機械室便所 40A 再使用しない	10	m			
給水管 撤去 水道用硬質塩化ビニル ライニング鋼管	SGP-VB 機械室便所 50A 再使用しない	5	m			
給水管保温 撤去	屋内隠蔽 20A 再使用しない	8	m			
給水管保温 撤去	屋内隠蔽 25A 再使用しない	3	m			
給水管保温 撤去	屋内隠蔽 40A 再使用しない	4	m			
給水管保温 撤去	屋内隠蔽 50A 再使用しない	4	m			
給水管保温 撤去	暗渠内 15A 再使用しない	1	m			
給水管保温 撤去	暗渠内 20A 再使用しない	12	m			
給水管保温 撤去	暗渠内 25A 再使用しない	11	m			
給水管保温 撤去	暗渠内 32A 再使用しない	1	m			
給水管保温 撤去	暗渠内 40A 再使用しない	6	m			
給水管保温 撤去	暗渠内 50A 再使用しない	1	m			
穴埋	床 80φ	12	か所			

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
穴埋	床 100φ	2	か所			
切断	給水管 保温有 SGP-VB 屋内隠蔽 50A	2	か所			
(5)屋外給水撤去						
給水管 撤去 耐衝撃性硬質塩化ビニル管	HIVP 地中配管 16A 再使用しない	1	m			
給水管 撤去 耐衝撃性硬質塩化ビニル管	HIVP 地中配管 20A 再使用しない	1	m			
仕切弁 撤去	GV 10K 15A 再使用しない	1	個			
仕切弁 撤去	GV 10K 20A 再使用しない	1	個			
弁柵 撤去	VC-P 再使用しない	2	組			
切断	給水管 保温無 HIVP 土中 16A	1	か所			
切断	給水管 保温無 HIVP 土中 20A	1	か所			
土工事	根切り 機械バックホウ0.13m3	0.3	m3			
土工事	埋戻し 機械バックホウ0.13m3	0.3	m3			
(6)屋内排水撤去						
排水管 撤去 硬質ポリ塩化ビニル管	VP 機械室便所 40A 再使用しない	8	m			
排水管 撤去 硬質ポリ塩化ビニル管	VP 機械室便所 50A 再使用しない	9	m			
排水管 撤去 硬質ポリ塩化ビニル管	VP 機械室便所 75A 再使用しない	14	m			

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	排水管 撤去 硬質ポリ塩化ビニル管	VP 機械室便所 100A 再使用しない	15	m			
	通気管 撤去 硬質ポリ塩化ビニル管	VP 機械室便所 50A 再使用しない	16	m			
	排水管保温 撤去	屋内隠蔽 40A 再使用しない	3	m			
	排水管保温 撤去	屋内隠蔽 50A 再使用しない	2	m			
	排水管保温 撤去	屋内隠蔽 80A 再使用しない	2	m			
	床上掃除口(非防水型) 撤去	COA 50A 再使用しない	1	個			
	床上掃除口(非防水型) 撤去	COA 100A 再使用しない	3	個			
	床排水トラップ(非防水型) 撤去	T5A 50A 再使用しない	1	個			
	穴埋	床 50φ	4	か所			
	穴埋	床 80φ	7	か所			
	穴埋	床 100φ	5	か所			
	穴埋	床 125φ	4	か所			
	切断	排水管 保温有 VP 屋内隠蔽 75A	2	か所			
	切断	排水管 保温無 VP 屋内隠蔽 50A	2	か所			
	切断	排水管 保温無 VP 暗渠内 75A	2	か所			
	切断	排水管 保温無 VP 暗渠内 100A	2	か所			
	小 計						

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
Ⅲ-1	空気調和設備						
	(1)機器設備						
	GHP-1 ガスヒートポンプエアコン 室外機(寒冷地仕様)	床置形 プロパンガス仕様 冷房:56.0kW 暖房:63.0kW	2	台			
	GHP-1-1 ガスヒートポンプエアコン 室内機	天井吊形 冷房:14.0kW 暖房:16.0kW	8	台			
	AC-11 空冷ヒートポンプエアコン	天井吊形 冷房:10.0kW 暖房:11.2kW	1	組			
	(2)配管設備						
	液管 冷媒用被覆銅管	10mm 屋内一般 9.52 φ	52	m			
	液管 冷媒用被覆銅管	10mm 屋内一般 12.70 φ	24	m			
	液管 冷媒用被覆銅管	10mm 屋内一般 15.88 φ	27	m			
	液管 冷媒用被覆銅管	10mm 屋内一般 19.05 φ	5	m			
	ガス管 冷媒用被覆銅管	20mm 屋内一般 15.88 φ	35	m			
	ガス管 冷媒用被覆銅管	20mm 屋内一般 22.22 φ	17	m			
	ガス管 冷媒用被覆銅管	20mm 屋内一般 25.40 φ	24	m			
	ガス管 冷媒用被覆銅管	20mm 屋内一般 28.58 φ	12	m			
	ガス管 冷媒用被覆銅管	20mm 屋内一般 31.75 φ	20	m			
	ドレン管 硬質ポリ塩化ビニル管	VP 屋内一般 25A	29	m			
	ドレン管 硬質ポリ塩化ビニル管	VP 屋内一般 50A	76	m			

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	防虫網	25A	2	個			
	コア抜き	壁 50φ	1	か所			
	コア抜き	壁 80φ	1	か所			
	コア抜き	壁 100φ	2	か所			
	室内外機渡り配線 冷媒管共巻	EM-CEE1.25□-2C	109	m			
	冷媒管保温	屋外露出 100A	2	m			
	冷媒管保温	屋外露出 150A	15	m			
	ドレン管保温	屋内隠蔽 25A	22	m			
	ドレン管保温	屋内隠蔽 50A	71	m			
	小 計						

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
Ⅲ-2	換気設備						
	(1)機器設備						
	HEX-1 全熱交換器	天井埋込形 250mmφ×1000m ³ /h ×220Pa	4	台			
	EF-1 シーリングファン	天井扇 140cm 風量 13400m ³ /h	8	台			
	(2)ダクト設備						
	矩形ダクト(共板)	亜鉛鉄板 0.5mm	4	m ²			
	普通鋼板	1.6mm	1	m ²			
	スパイラルダクト(低圧)	亜鉛鉄板 250φ	140	m			
	ユニバーサル形吹出口	VHS 400×400	4	個			
	ユニバーサル形吹出口	HS 400×400	4	個			
	防火ダンパー	FD 250φ	4	個			
	ベントキャップ	SUS製深型フード 250φ 機器附属品	8	個			
	アルミパネル貫通	壁 300φ	2	か所			
	コア抜き	壁 300φ	10	か所			
	制気口ボックス	亜鉛鉄板 0.6mm	14	m ²			
	消音内貼	GW25t 屋内隠蔽	7	m ²			
	矩形ダクト保温	GW25t 屋内隠蔽	2	m ²			

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
IV-1	換気設備						
	(1)機器設備						
	VF-1 天井換気扇	低騒音形 150φ × 600m ³ /h × 88W	2	台			
	(2)ダクト設備						
	スパイラルダクト(低圧)	亜鉛鉄板 150φ	5	m			
	ベントキャップ	SUS製深型フード 150φ 機器附属品	2	個			
	スパイラルダクト保温	GW25t 屋内隠蔽 150φ	2	m			
	(3)総合調整						
	総合調整費	スパイラルダクト	5	m			
	小 計						

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
IV-2	衛生器具設備						
	洋風便器 掃除口付床置床排水大便器	(フラッシュタンク式) CFS498BMC,TCF589AU	2	組			
	洗面器	MC30C1600HPA13W, TLE26SS1W,M356W, M9P28A	2	組			
	壁掛ストール便器	UFS900WR	3	組			
	マルチシンク	SK500,T200BSQ13	2	組			
	L型手すり	T112CL9	2	個			
	小便器用手すり	T1122CU22	1	個			
	紙巻器	YH702	5	個			
	大型化粧鏡	1600×900	2	枚			
	洋風便器 掃除口付床置床排水大便器 取外再利用	(フラッシュタンク式) CFS498BMC,TCF5534AY, EWC283CR	3	組			
	小 計						

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
IV-3	給水設備						
	(1)屋内給水設備						
	給水管 水道用硬質塩化ビニル ライニング鋼管	SGP-VB 機械室便所 20A	35	m			
	給水管 水道用硬質塩化ビニル ライニング鋼管	SGP-VB 機械室便所 25A	6	m			
	給水管 水道用硬質塩化ビニル ライニング鋼管	SGP-VB 機械室便所 40A	4	m			
	プラグ止め	20A	2	個			
	コア抜き	床 80φ	13	か所			
	既設管接続	給水管 保温有 SGP-VB 暗渠内 25A	1	か所			
	既設管接続	給水管 保温有 SGP-VB 暗渠内 40A	2	か所			
	給水管保温	屋内隠蔽 20A	13	m			
	給水管保温	暗渠内 20A	22	m			
	給水管保温	暗渠内 25A	6	m			
	給水管保温	暗渠内 40A	4	m			
	総合調整費	配管類	45	m			
	小 計						

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
IV-4	排水設備						
	(1)屋内排水設備						
	排水管 硬質ポリ塩化ビニル管	VP 機械室便所 50A	17	m			
	排水管 硬質ポリ塩化ビニル管	VP 機械室便所 75A	12	m			
	排水管 硬質ポリ塩化ビニル管	VP 機械室便所 100A	11	m			
	通気管 硬質ポリ塩化ビニル管	VP 機械室便所 50A	11	m			
	通気管 硬質ポリ塩化ビニル管	VP 機械室便所 65A	4	m			
	床上掃除口(非防水型)	COA 80A	1	個			
	床上掃除口(非防水型)	COA 100A	3	個			
	床排水トラップ(非防水型)	T5A 50A	2	個			
	コア抜き	床 80φ	12	か所			
	コア抜き	床 100φ	6	か所			
	コア抜き	床 125φ	3	か所			
	既設管接続	排水管 保温無 VP 屋内隠蔽 65A	1	か所			
	既設管接続	排水管 保温無 VP 暗渠内 75A	1	か所			
	既設管接続	排水管 保温無 VP 暗渠内 100A	3	か所			
	排水管保温	屋内隠蔽 50A	4	m			

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
IV-5	撤去工事						
	(1)換気ダクト撤去						
	スパイラルダクト(低圧)撤去	亜鉛鉄板 150φ 再使用しない	5	m			
	スパイラルダクト保温撤去	GW25t 屋内隠蔽 再使用しない	1	m ²			
	ベントキャップ 撤去	SUS製深型フード 150φ 再使用しない	2	個			
	(2)衛生器具撤去						
	和風便器 撤去	C755VU 再使用しない	4	組			
	洋風便器 撤去	C-137 再使用しない	3	組			
	小便器 撤去	U-55 再使用しない	4	組			
	掃除用流し 撤去	SK-22A 再使用しない	2	組			
	洗面器 撤去	L230DM 再使用しない	4	組			
	化粧鏡 撤去	TS119ASR3 再使用しない	4	枚			
	化粧棚 撤去	S3R 再使用しない	4	個			
	(3)屋内給水撤去						
	給水管 撤去 水道用硬質塩化ビニル ライニング鋼管	SGP-VB 機械室便所 20A 再使用しない	37	m			
	給水管 撤去 水道用硬質塩化ビニル ライニング鋼管	SGP-VB 機械室便所 25A 再使用しない	9	m			
	給水管 撤去 水道用硬質塩化ビニル ライニング鋼管	SGP-VB 機械室便所 32A 再使用しない	2	m			
	給水管 撤去 水道用硬質塩化ビニル ライニング鋼管	SGP-VB 機械室便所 40A 再使用しない	4	m			

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
給水管保温 撤去	屋内隠蔽 20A 再使用しない	16	m			
給水管保温 撤去	暗渠内 20A 再使用しない	21	m			
給水管保温 撤去	暗渠内 25A 再使用しない	9	m			
給水管保温 撤去	暗渠内 32A 再使用しない	2	m			
給水管保温 撤去	暗渠内 40A 再使用しない	4	m			
穴埋	床 80φ	15	か所			
切断	給水管 保温有 SGP-VB 暗渠内 20A	2	か所			
切断	給水管 保温有 SGP-VB 暗渠内 25A	2	か所			
切断	給水管 保温有 SGP-VB 暗渠内 40A	2	か所			
(4)屋内排水撤去						
排水管 撤去 硬質ポリ塩化ビニル管	VP 機械室便所 50A 再使用しない	17	m			
排水管 撤去 硬質ポリ塩化ビニル管	VP 機械室便所 65A 再使用しない	3	m			
排水管 撤去 硬質ポリ塩化ビニル管	VP 機械室便所 75A 再使用しない	15	m			
排水管 撤去 硬質ポリ塩化ビニル管	VP 機械室便所 100A 再使用しない	13	m			
通気管 撤去 硬質ポリ塩化ビニル管	VP 機械室便所 50A 再使用しない	9	m			
通気管 撤去 硬質ポリ塩化ビニル管	VP 機械室便所 65A 再使用しない	4	m			
排水管保温 撤去	屋内隠蔽 50A 再使用しない	4	m			
床上掃除口(非防水型) 撤去	COA 80A 再使用しない	1	個			

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
V	発生材処分						
	(発生材運搬)	場内小運搬・積込共					
	コンクリートがら		0.1	m3			
	金属くず		0.5	t			
	廃プラスチック類		0.7	m3			
	混合廃棄物		4.4	m3			
	(発生材処分費)						
	コンクリートがら		0.1	m3			
	金属くず		0.5	t			
	廃プラスチック類		0.7	m3			
	混合廃棄物		4.4	m3			
	小 計						

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	共通仮設費(積上げ分)						
	仮囲い	存置9ヵ月 成形亜鉛鉄板 H1.8m	96.3	m			
	キャスターゲート	存置9ヵ月 W3.6mxH1.8m程度	3.0	台			
	仮設扉	存置9ヵ月 鋼製片開きドア W0.9m程度	3.0	台			
	仮設便所(職員用)	存置6ヵ月 水洗式・配管共	3.0	台			
	室内空気環境測定	パッシブ法 6項目	1.0	式			
	安全対策費	交通誘導員	1.0	式			
	荷揚げ用揚重機		1.0	式			
	小 計						